

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022

Tipo menor preço por item

Processo nº 01/2022

A SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Osvaldo Cruz, nº 56, São Carlos, SC - CNPJ 86.108.263/0001-34, representada por seu presidente WALDIR DE LUCA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Avenida Santa Catarina, nº 334, apto 202, centro, São Carlos, SC, com fundamento nos dispositivos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, suas atualizações e demais disposições legais torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, na data de **08 de setembro de 2022 às 13:30 horas**, na Sala de Reunião da SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, no endereço supra mencionado, licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PARTE DO BLOCO A, INCLUSIVE ALA 1, DA SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, COMPOSTA DE AMBULATÓRIO E PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER PROJETO E MEMORIAIS, COM FORNECIMENTO UNICAMENTE DE MATERIAIS, CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO E COMPLEMENTARES.**

Os envelopes deverão ser entregues até as 13h30 horas do dia 8 de setembro de 2022, na sede do hospital, sendo que a abertura dos mesmos se dará no mesmo dia, às 13h35 horas.

Os interessados que desejarem participar da referida concorrência para registro de preços poderão obter informações, Edital e outros elementos na sede da SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Osvaldo Cruz, nº 56, São Carlos, SC, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14 horas às 17:30 horas de segunda à sexta-feira, sendo que o Edital e anexos estará disponível no site do hospital - www.hjb.org.br
O procedimento licitatório obedecerá integralmente o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas atualizações e demais disposições legais.

1 - DO OBJETO

1.1 O presente Registro de Preço visa aquisição de **MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PARTE DO BLOCO A, INCLUSIVE ALA 1, DA SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, COMPOSTA DE AMBULATÓRIO E PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER PROJETO E MEMORIAIS, COM FORNECIMENTO UNICAMENTE DE MATERIAIS, CONFORME INDICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETO ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO E COMPLEMENTARES**, incluso nos autos licitatórios.

2 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O Registro de Preços com Cláusulas Contratuais será formalizado por intermédio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS, na forma do Anexo II e nas condições previstas neste Edital, tendo força de contrato.

2.2 A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 01 (um) ano, a partir da data da sua assinatura.

2.3 No prazo de vigência dos preços registrados a SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER poderá não contratar, sem que caiba aos proponente qualquer reclamação ou indenização a qualquer título.

3 – DA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar da presente Concorrência o licitante que:

3.1.1 desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação;

3.1.2 atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida.

3.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1 Com falência declarada, sob concurso de credores, em dissolução, em liquidação ou em regime de consórcio;

3.2.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

3.2.3 Estrangeiras que não funcionem no País.

4 – DA REPRESENTAÇÃO

4.1 As licitantes que se fizerem representar no ato de abertura dos envelopes de habilitação e da proposta financeira deverão fazê-lo por meio de um diretor ou sócio gerente munido de cópia autenticada do contrato social e documentação de identidade ou, ainda, por meio de um mandatário munido de procuração com poderes específicos para praticar todos os atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, de acordo com o modelo constante no Anexo I deste Edital.

4.2 O não cumprimento do item anterior não acarretará inabilitação do licitante, porém a pessoa que comparecer será mera portadora dos envelopes, não tendo direito a voz, a voto, interpor recurso ou responder pela licitante.

4.3 Cada empresa deverá ter um único representante, o qual não poderá representar outra empresa na mesma licitação.

5 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 Os documentos de habilitação e a proposta de preço deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados no preâmbulo deste Edital, em 2 (dois) envelopes, devidamente lacrados, contendo em suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
PROPONENTE (NOME DA LICITANTE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER
PROPONENTE (NOME DA LICITANTE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO

6 – DO ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO

6.1 No envelope nº 1 deverão ser apresentados os seguintes documentos, sob pena de inabilitação do licitante:

6.1.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de eleição de seus administradores, no caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada da prova da diretoria em exercício.

Obs. Se houver alterações nos documentos citados nesta alínea estas deverão ser apresentadas no envelope 01, salvo se consolidadas, pois neste caso bastará a apresentação da consolidação. As alterações e consolidações deverão estar registradas nos órgãos competentes;

6.1.2 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;

6.1.3 Registro Comercial no caso de Empresa Individual;

6.1.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

6.1.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, referente ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

6.1.6 Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

6.1.7 Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Estadual (contemplando todos os tributos de competência da esfera de governo), referente à sede ou domicílio do licitante;

6.1.8 Certidão que comprove a regularidade para com a Fazenda Municipal (contemplando todos os tributos de competência da esfera de governo), referente à sede ou domicílio do licitante;

6.1.9 Prova de regularidade de situação para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, referente à sede ou domicílio da licitante;

6.1.10 Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

6.1.11 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica licitante, com data de emissão não anterior a 90 (noventa) dias anteriores à data prevista para o recebimento da documentação e proposta;

6.1.12 Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º. da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz);

6.1.13 Certidão Negativa de Protestos no foro do domicílio;

6.1.14 Declaração de idoneidade;

6.1.15 Cópia da Declaração de Enquadramento ou declaração do contador da empresa devidamente autenticados ou Certidão Simplificada em microempresa – ME ou empresa de Pequeno Porte – EPP, emitida pela Junta Comercial, caso a empresa se tratar de ME ou EPP.

Obs: Para se valer dos benefícios da Lei nº 123/2006, a empresa deverá apresentar Declaração de Enquadramento ou declaração do contador da empresa devidamente autenticadas ou Certidão Simplificada em microempresa – ME ou empresa de Pequeno Porte – EPP, emitida pela Junta Comercial.

6.2 Os documentos referidos nas alíneas supra citadas do item 6.1 poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente.

6.3. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos envelopes para autenticação pela Comissão de Licitação.

6.4. Não serão aceitos documentos via Fax-símile ou e-mail, bem como não será aceito, igualmente, nenhum protocolo de entrega em substituição aos documentos anteriormente mencionados.

6.5. Certidões apresentadas tendo como fonte a INTERNET serão aceitas, todavia terão sua autenticidade confirmada no site correspondente.

6.6. Os documentos deverão ser apresentados de forma legível, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, dentro do prazo de validade.

6.7. Na hipótese de não constar prazo de validade na certidão, será aceita como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

6.8 Será inabilitada a proponente que colocar documentos em envelopes trocados.

6.9. É obrigatório a emissão dos documentos constantes nos Anexos I (se for o caso), V, VI, VII, VIII (se for o caso), IX, XI e XII.

7 – DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇO

7.1 A proposta deverá ser apresentada sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas que possam causar dubiedade quanto a interpretação e com a última página assinada pelo proponente, preferencialmente digitada em papel timbrado da licitante.

7.2 A proposta acima deverá ser formulada, contendo preço unitário por item, expresso em reais com até duas casas após a vírgula, considerando inclusos todas as despesas que influam no preço, tais como: as despesas com custos, transporte, seguro, frete, embalagens, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, tributárias, comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos que incidam sobre o fornecimento dos materiais.

7.3 O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, conforme disciplina o parágrafo 3º do art. 64, da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.4 As condições de pagamento deverão estar de acordo com o que estabelece o item 12 da presente.

7.5 Não será (ão) aceito(s) o(s) item (ns) que apresentar (em) alterações em relação ao que foi solicitado.

7.6 Não será aceita a participação de licitantes em consórcio.

7.7. A SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER DISPONIBILIZARÁ A(S) EMPRESA(S) QUE PRETENDEREM PARTICIPAR DO CERTAME O FORMULÁRIO EM WORD DA PROPOSTA DE PREÇO - ANEXO XIII, QUE PODERÁ SER REMETIDO POR E-MAIL OU SER IMPORTADO NA SEDE DO HOSPITAL EM (PEN DRIVE, CD) E ASSIM DISPENSAR O SEU PREENCHIMENTO MANUAL, O QUE TORNARÁ CONSIDERAVELMENTE MAIS ÁGIL OS TRABALHOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS.

7.7.1. O modelo de PROPOSTA DE PREÇO - ANEXO XIII poderá ser solicitada através do e-mail berthier@hjb.org.br

7.8 Serão desclassificadas as propostas relativas aos itens que:

a) Não atenderem as exigências do presente edital e da lei pertinente às licitações, no todo ou em parte;

b) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, simbólicos, irrisórios, de valor zero ou superiores aos praticados no mercado e orçados no ANEXO III - REGISTRO DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO - ORÇAMENTO BASE PARA A LICITAÇÃO, deste Edital, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

c) Serão desclassificados os itens que forem cotados com descrições divergentes, unidades de medida divergentes ou quantitativos diferentes aos descritas no edital.

7.9 PREFERENCIALMENTE SOLICITAMOS QUE OS DOCUMENTOS INSERIDOS NOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO SEJAM ENVIADOS COM SUAS PÁGINAS SEQUENCIALMENTE NUMERADAS.

7.10 É obrigatório a emissão do documento constante no Anexo XIII.

8 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1 Os envelopes referentes à habilitação e à proposta de preço serão recebidos no local, dia e hora assinalados neste edital, ou anteriormente à data de sessão de recebimento dos envelopes, pela Comissão de Licitações, que se manterão lacrados até a data e horário da sessão licitatória, obedecendo ao rito estabelecido na Lei 8.666/93 e alterações, entregues no horário de expediente externo.

8.2 Na sessão será aberto imediatamente o Envelope n. 01 – habilitação, sendo realizada a conferência de todos os documentos nele contidos, com rubrica pela Comissão e participantes presentes, devidamente representados.

8.3 A Comissão poderá suspender os trabalhos, se entender necessário, para maior exame dos documentos apresentados ou das impugnações interpostas. Ocorrendo esta hipótese, a Comissão e os licitantes rubricarão o ENVELOPE N. 02, os quais continuarão em poder da Comissão.

8.4 Serão inabilitadas as licitantes que:

8.4.1 não atenderem as condições do Edital;

8.4.2 cuja documentação não tenha sido apresentada na forma prescrita neste Edital;

8.4.3 apresentarem documentos com falhas, rasuras, ressalvas ou forem ilegíveis;

8.4.4 deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente edital;

8.4.5 apresentarem documentos com prazo de validade vencido.

8.5 A inabilitação do licitante importa na preclusão do direito de participar das fases subsequentes.

8.6 Vencida a fase da HABILITAÇÃO, no local, data e hora determinada pela Comissão de Licitações, serão por esta abertos os Envelopes nº 02 – Proposta de Preço. Preliminarmente, serão devolvidos, intactos, os Envelopes n. 02 – PROPOSTA DE PREÇO, das licitantes inabilitadas, após a desistência expressa a recurso ou ao findar o prazo deste.

8.7 Os envelopes e todos os documentos serão rubricados pela Comissão de Licitação e os Licitantes.

8.8 Serão desclassificadas as propostas das licitantes que:

8.8.1 Estiverem em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital;

8.8.2 Contiverem omissões, rasuras, entrelinhas, ressalvas ou forem ilegíveis;

8.8.3 Quando se basearem em propostas de outros licitantes;

8.9 As propostas serão julgadas e adjudicadas pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

8.10 Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-á por sorteio determinado pela Comissão de Licitação e com a participação dos interessados, caso algum participante estiver enquadrado como ME/EPP será usado como critério de desempate:

8.10.1 Como critério de desempate, será assegurada preferência para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

8.10.1.2 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.

8.10.2 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 8.10.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.

c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

8.10.3 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do item 8.10.1.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

8.10.4 O disposto nos itens 8.10.1 a 8.10.3 deste edital não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa beneficiária.

8.10.5 As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

8.11 O não comparecimento de qualquer dos participantes às reuniões designadas pela Comissão de Licitações não impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito de reclamação de qualquer natureza.

8.12 O pagamento ocorrerá por transferência bancária, devendo, o contratado, apor na Nota Fiscal o número da conta corrente, agência e banco onde serão feitos os depósitos.

8.13 Não será concedido prazo adicional para apresentação de documentos exigidos pela Licitação e não incluídos nos respectivos envelopes.

8.14 Dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões serão resolvidas no ato pela Comissão de Licitação e serão registradas em ata.

8.15 Após publicação do resultado final, a Comissão de Licitação encaminhará o processo a autoridade superior para fins de adjudicação e homologação.

9 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório da Concorrência, devendo o inconformismo ser protocolado no Setor Contábil do nosocômio, no endereço indicado no preâmbulo deste edital.

9.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para a realização do certame.

9.3 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais.

10 – DOS RECURSOS

10.1 Dos atos da Comissão de Licitação cabem recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do ato ou lavratura da ata nos casos de:

10.1.1 habilitação ou inabilitação do licitante;

10.1.2 julgamento das propostas;

10.1.3 anulação ou revogação da licitação;

10.1.4 do cancelamento ou suspensão do preço registrado.

10.2 A intimação dos atos referidos no item 10.1, será feita por e-mail dos licitantes, salvo nos casos de julgamento presencial dos Licitantes ou seus representantes, no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10.3 Os recursos previstos nos itens 10.1 e 10.2 terão efeito suspensivo.

10.4 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

10.5 Os recursos e a impugnação ao edital devem observar os seguintes requisitos:

10.5.1 Serem digitados e devidamente fundamentados.

10.5.2 Serem protocolados no Setor Contábil da SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, no prazo estabelecido anteriormente, endereçados à Comissão de Licitações.

11 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

11.1 Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços, preferencialmente na sessão licitatória, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitar fornecer os materiais pelo preço do primeiro, obedecida á ordem de classificação e os quantitativos propostos.

11.2 O Setor de Compras convocará formalmente os fornecedores por e-mail, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a assinatura da Ata de Registro de Preços, após a resolução dos recursos pendentes, ou se for redigida na sessão licitatória e estiverem presentes os representantes legais das licitantes, ocasião em que será tomada a assinatura na Ata de Registro de Preços na data da sessão.

11.3 No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, o Setor de Compras registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação.

12 - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

12.1 O pagamento será realizado em até (três) dias após as medições da engenharia técnica hospitalar e da equipe técnica da Caixa Econômica Federal - CEF, onde os materiais serão empregados e posterior liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal - CEF, que se dará a cada medição, estando previstas 3 (três) medições e conclusão da obra até 20/12/2022, após a entrega e aceite definitivo dos produtos, mediante a entrega da nota fiscal discriminada, onde deverá constar o número da conta, agência e banco correspondente ao CNPJ participante da referida licitação, sendo que não será aceito a emissão de boleto para o pagamento.

12.2 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do Registro de Preços de que trata o presente Edital.

12.3 Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente junto a SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER em favor do fornecedor. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

12.4. As notas fiscais deverão ser emitidas no CNPJ constante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS.

13 – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 Os produtos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos na PLANILHA DE PRAZO PARA ENTREGA DE MATERIAIS, constante do Anexo IV deste Edital, contados da data do recebimento do e-mail da Ordem de Entrega emitido pelo hospital, devendo os materiais serem entregues na sede do hospital, na Rua Osvaldo Cruz, nº 56, São Carlos, SC, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14 horas às 17:30 horas de segundas às sextas-feiras.

13.2 O objeto será recebido provisoriamente por funcionário designado pelo hospital para aceitação dos materiais. Confirmando estarem em qualidade e quantidade exigidas na solicitação de materiais, será emitido o recebimento definitivo.

13.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo fornecimento dos materiais, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto.

14 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

14.1 O Proponente poderá ter o seu registro de preços suspenso ou cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

14.1.1 A pedido, quando comprovar, mediante solicitação expressa, estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório.

14.1.2 Por iniciativa da Sociedade Hospitalar quando:

14.1.2.1 o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, inclusive não realizando a entrega da mercadoria no prazo contratado;

14.1.2.2 o fornecedor não formalizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS decorrente do registro de preços no prazo estabelecido, caso o hospital não aceitar a sua justificativa;

14.1.2.3 o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;

14.1.2.4 em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente decorrente do registro de preços;

14.1.2.5 os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

14.1.2.6 por razões do interesse do nosocômio devidamente fundamentados.

14.2 A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado será realizada pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento ou e-mail, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço.

14.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será realizada por publicação no site do hospital, considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação.

14.4 A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com o hospital, se apresentada com antecedência de 05 (cinco) dias da data da convocação para firmar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS, caso ainda não tenha assinado, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

15 - DAS PENALIDADES

15.1 A recusa injusta da adjudicatária em assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui previstas.

15.2 Pelo descumprimento total ou parcial da entrega dos materiais, a sociedade hospitalar poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou cumulativamente:

15.2.1 advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada, ou por e-mail, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração hospitalar;

15.2.2 multa nas formas previstas no item 15.3 e 15.4;

15.2.3 rescisão de contrato;

15.2.4 suspensão do direito de licitar junto a SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

15.2.5 declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER.

15.3 Será aplicada multa de 0,1% (um décimos por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso e descumprimento das obrigações estabelecidas no presente edital, até o máximo de 10 (dez por cento), a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação oficial da contratada.

15.4 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação oficial da contratada.

15.5 As multas serão descontadas dos pagamentos e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.6 As sanções previstas nos itens 15.2.1, 15.2.3 e 15.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a do item 15.2.2, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas provenientes deste Edital correrão por conta das dotações orçamentárias advindas do CONTRATO DE REPASSE N° 814336/2014/MS/CAIXA, FIRMADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER, PARA O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 200.607,72 (DUZENTOS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

17 – DO LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES

O edital e informações poderão ser obtidos no Setor Contábil da SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER, de segundas às sextas-feiras, durante o horário de expediente das 8h30min às 11h30min e das 14h00min às 17h30min de segunda à sexta-feira, pelo e-mail berthier.hospital@gmail.com e telefone (49) 33254255.

18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

18.2 A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Sociedade Hospitalar e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.

18.3 A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

18.4 Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, a Sociedade Hospitalar deverá:

- a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

18.5 Não havendo êxito nas negociações, a Sociedade Hospitalar deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

18.6 Aplicam-se aos contratos decorrentes do registro de preços o disposto no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no que couber.

18.7 A Sociedade Hospitalar reserva-se o direito de anular ou revogar a licitação, observando o disposto no artigo 49 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

18.8 Os casos omissos ao presente edital serão dirimidos pela Comissão de Licitações, com base na Lei nº 8.666/93.

18.9 Integram o presente edital:

- a) ANEXO I - MODELO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE
- b) ANEXO II - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS
- c) ANEXO III - REGISTRO DE PREÇOS
- d) ANEXO IV - PLANILHA DE PRAZO PARA ENTREGA DE MATERIAIS

- e) ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL
- f) ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
- g) ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
- h) ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EMPRESÁRIO
- i) ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
- j) ANEXO X - MAPA DOS PREÇOS REGISTRADOS
- k) ANEXO XI - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE EMPREGO
- l) ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE LICITATÓRIA
- m) ANEXO XIII - PROPOSTA DE PREÇO

São Carlos, 11 de julho de 2022.

SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER

WALDIR DE LUCA

PRESIDENTE

ANEXO I

"Preferencialmente Papel timbrado da Licitante ou carimbo da razão social/denominação"

À SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
Processo Licitatório nº 01/2022

MODELO DE DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE

O abaixo assinado portador da Carteira de Identidade nº _____, CPF _____ (endereço) na qualidade de responsável legal pela Licitante _____ (CNPJ e endereço) vem, pela presente informar a V.S^a, que o Sr. _____, Carteira de Identidade nº _____, CPF _____ (endereço) é pessoa designada por nós para acompanhar a Sessão de Abertura da Documentação da Habilitação e Proposta, bem como assinar as Atas e demais documentos decorrentes que se referirem a Licitação em epígrafe.

Atenciosamente

Local e data

"Nome e assinatura do responsável pela PROPONENTE".

"Nome e assinatura do representante".

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS (PARA USO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO)

Aos ___ dias do mês de ___ de ____, nas dependências da SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, situada na Rua Osvaldo Cruz, nº 56, São Carlos, SC, representado por seu presidente WALDIR DE LUCA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Avenida Santa Catarina, nº 334, apto 202, centro, São Carlos, SC, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 9 de junho de 1994 e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na Concorrência Pública para Registro de Preço nº 01/2022, por deliberação da Comissão de Licitações, homologada em ____, RESOLVE registrar os preços para aquisição de MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PARTE DO BLOCO A, INCLUSIVE ALA 1, DA SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, COMPOSTA DE AMBULATÓRIO E PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME INDICADO NO PROJETO E MEMORIAIS, das empresas classificadas em primeiro lugar, por itens, observadas as condições do Edital que rege a Concorrência e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI DA DE	QUAN TIDA DE	MENOR VALOR REGIS- TRADO R\$	EMPRESA PROPONENTE
2.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50		
3.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,00		

3.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00		
3.1.3	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	16,00		
3.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,00		
3,1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00		
3.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00		

3.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00		
3.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00		
3.1.9	PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 60X60 48W	UN	14,00		
3.1.10	LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 25W 30X30CM BIVOLT	UN	4,00		
3.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	5,00		
3.1.12	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00		
3.1.13	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00		
3.1.14	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10,00		

3.1.15	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	6,00		
3.1.16	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00		
3.1.17	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00		
3.1.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00		
3.1.19	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00		
3.1.20	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00		
3.1.21	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1,00		

3.1.22	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00		
3.1.23	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00		
3.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00		
3.2.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00		
3.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00		

3.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00		
3.2.5	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	4,00		
3.2.6	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00		
3.2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,00		
3.2.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00		
3.2.9	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00		
3.2.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	33,00		

3.2.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00		
3.2.12	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00		
3.2.13	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00		
3.2.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00		
3.2.15	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	4,00		
3.2.16	CONJUNTO DE BIO FILTRO E BIO REATOR COM CAPACIDADE DE 2000L CADA, EM FIBRA OU POLIESTIRENO REFORÇADO	UN	1,00		
3.2.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	3,00		
3.2.18	BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COMPLETA	UN	4,00		
3.2.19	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	4,00		

3.2.20	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		
3.2.21	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		
3.2.22	MANGOTES DE AÇO 40CM PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	10,00		
3.2.23	REGISTROS DE GAVETA 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	5,00		
3.2.24	REGISTROS DE 1 1/4" DE GAVETA COMPLETO, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	1,00		
3.2.25	GRELHAS DE AÇO INO PARA CAIXA SIFONADA 150MM ESCAMOTEÁVEL	UN	4,00		
3.2.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	9,00		
3.2.27	BARRAS DE APOIO DE 40CM	UN	9,00		
3.2.28	LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA	UN	6,00		
3.2.29	TORNEIRA COM ALAVANCA (PRESSÃO P/ PCD)	UN	3,00		
3.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,00		

3.3.2	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00		
3.3.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00		
3.3.4	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00		
3.3.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00		
3.3.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00		
3.3.7	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00		
3.3.8	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00		
3.3.9	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00		
3.4.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	69,40		
3.4.2	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	33,00		

3.4.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	694,00		
3.5.1	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	52,00		
3.5.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	1.094,80		
3.6.1	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	342,00		
3.6.2	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	93,00		
3.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M ²	280,16		
3.7.1	J01- TAMANHO 0,90X1,50/110 COM ABERTURA BASCULANTE EM 5 MÓDULOS, SENDO 3 MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM E 2 FIXOS EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM	UN	3,00		
3.7.2	J02- TAMANHO 0,90X0,80X180 COM 1 MÓDULO FIXO EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM E 2 MÓDULOS MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM	UN	5,00		
3.8.1	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	4,00		
3.8.2	P05- TAMANHO 1,00X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00		

3.9.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	92,12		
3.9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	103,62		
3.10.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	0,92		
3.10.2	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA, TRANSPASSE DE 3CM PARA CADA LADO	UN	1,51		
4.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,00		
4.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00		

4.1.3	SUPORE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	M	17,00		
4.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,00		
4.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00		
4.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00		
4.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00		
4.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00		

4.1.9	PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 60X60 48W	UN	5,00		
4.1.10	LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 25W 30X30CM BIVOLT	UN	9,00		
4.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"	UN	5,00		
4.1.12	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5,00		
4.1.13	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00		
4.1.14	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4,00		
4.1.15	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	8,00		
4.1.16	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	6,00		

4.1.17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00		
4.1.18	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00		
4.1.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00		
4.1.20	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00		
4.1.21	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	3,00		
4.1.22	QUADRO ELÉTRICO PARA 56 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UN	1,00		
4.1.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00		
4.1.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		

4.1.25	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS, 275V 80KA	UN	4,00		
4.1.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00		
4.1.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00		
4.1.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		
4.1.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00		
4.1.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00		
4.1.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00		
4.1.32	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1,00		

4.1.33	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	2,00		
4.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00		
4.2.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00		
4.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00		
4.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		
4.2.5	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	4,00		

4.2.6	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00		
4.2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00		
4.2.8	TE PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO DE 50X40MM	UN	6,00		
4.2.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		
4.2.10	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00		
4.2.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00		
4.2.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		

4.2.13	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00		
4.2.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00		
4.2.15	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00		
4.2.16	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	6,00		
4.2.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	6,00		
4.2.18	BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COMPLETA	UN	4,00		
4.2.19	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	5,00		
4.2.20	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		
4.2.21	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00		
4.2.22	MANGOTES DE AÇO 40CM PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	11,00		

4.2.23	REGISTROS DE GAVETA 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	6,00		
4.2.24	REGISTROS DE 1 1/4" DE GAVETA COMPLETO, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	2,00		
4.2.25	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	2,00		
4.2.26	GRELHAS DE AÇO INOX PARA CAIXA SIFONADA 150MM ESCAMOTEÁVEL	UN	6,00		
4.2.27	BARRA APOIO ARTICULADA LATERAL	UN	2,00		
4.2.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	10,00		
4.2.29	BARRAS DE APOIO DE 40CM	UN	9,00		
4.2.30	LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA	UN	5,00		
4.2.31	TORNEIRA COM ALAVANCA (PRESSÃO P/ PCD)	UN	2,00		
4.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	103,00		
4.3.2	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00		

4.3.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00		
4.3.4	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00		
4.3.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00		
4.3.6	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	26,00		
4.3.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00		
4.3.8	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00		
4.3.9	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00		
4.3.10	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	16,00		
4.4.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M ²	85,95		

4.4.2	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	41,00		
4.4.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	859,50		
4.5.1	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	44,00		
4.5.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	960,00		
4.6.1	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	474,00		
4.6.2	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	11,00		
4.6.3	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	117,00		
4.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	387,44		
4.7.1	J02- TAMANHO 0,90X0,80X180 COM 1 MÓDULO FIXO EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM E 2 MÓDULOS MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM	UN	1,00		
4.8.1	P04- TAMANHO 1,00X2,10 COM ABRIR SIMPLES EM VIDRO TEMPERADO IMPRESSO 10MM, COM FERRAGENS NO BRANCO	UN	1,00		
4.9.1	P01- TAMANHO 0,80X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	1,00		

4.9.2	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	4,00		
4.9.3	P08- TAMANHO 1,10X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00		
4.9.4	P09- TAMANHO 1,20X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	1,00		
4.10.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	73,70		
4.10.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	116,54		
4.11.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	2,38		
4.11.2	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA, TRANSPASSE DE 3CM PARA CADA LADO	UN	0,69		
5.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,00		

5.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00		
5.1.3	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	17,00		
5.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,00		
5.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00		
5.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00		

5.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,00		
5.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00		
5.1.9	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00		
5.1.10	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1,00		
5.2.1	P10- TAMANHO 1,40X2,10 COM 1 FOLHA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO IMPRESSO 10MM, COM FERRAGENS NO BRANCO	UN	1,00		
5.2.2	P01- TAMANHO 0,80X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	1,00		
5.2.3	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00		
5.2.4	P08- TAMANHO 1,10X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00		

5.2.5	P09- TAMANHO 1,20X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	1,00		
5.3.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	1,20		
5.4.1	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	16,00		
5.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	47,70		
5.4.3	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	59,00		

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente Ata de Registro de Preços visa aquisição de MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PARTE DO BLOCO A, INCLUSIVE ALA 1, DA SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, COMPOSTA DE AMBULATÓRIO E PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME INDICADO NO PROJETO E MEMORIAIS, anexo a licitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

A execução do presente contrato far-se-á conforme dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 9 de junho de 1994 e Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

Parágrafo primeiro. A existência de preços registrados não obriga a SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER firmar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo. A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Sociedade Hospitalar e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.

Parágrafo terceiro. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado, a Sociedade Hospitalar deverá:

- a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

Parágrafo quarto. Não havendo êxito nas negociações, a Sociedade Hospitalar procederá a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 01 (um) ano, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Os produtos deverão ser entregues nos prazos estabelecidos na PLANILHA DE PRAZO PARA ENTREGA DE MATERIAIS, constante do Anexo IV deste Edital, contados da data do recebimento do e-mail da Ordem de Entrega emitido pelo hospital, devendo os materiais serem entregues na sede do hospital, na Rua Osvaldo Cruz, n° 56, São Carlos, SC, no horário das 8h30min às 11h30min e das 14:00 horas às 17:30 horas de segundas às sextas-feiras.

Parágrafo primeiro. A entrega dos materiais só será realizada mediante solicitação da Sociedade Hospitalar.

Parágrafo segundo. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, observando os prazos estabelecidos na PLANILHA DE PRAZO PARA ENTREGA DE MATERIAIS - ANEXO IV.

Parágrafo terceiro. Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente, na sede da SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, na Rua Osvaldo Cruz, n° 56, São Carlos, SC.

Parágrafo quarto. O objeto será recebido provisoriamente por funcionário designado pela Sociedade Hospitalar para aceitação dos materiais. Confirmando estarem em qualidade e quantidade exigidas na solicitação, será emitido o recebimento definitivo.

Parágrafo quinto. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo fornecimento dos materiais, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por item, constam no mapa comparativo e na presente Ata de Registro de Preço.

Parágrafo único. No preço ajustado encontram-se incluídas todas e quaisquer despesas diversas, inclusive com a entrega dos produtos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

O pagamento será realizado em até 3(três) dias após as medições da engenharia técnica hospitalar e da equipe técnica da Caixa Econômica Federal - CEF, onde os materiais serão empregados e posterior liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal - CEF, que se dará a cada medição, estando previstas 3 (três) medições e conclusão da obra até 20/12/2022, após a entrega e aceite definitivo dos produtos, mediante a entrega da nota fiscal discriminada, onde deverá constar o número da conta, agência e banco correspondente ao CNPJ participante da referida licitação, sendo que não será aceito a emissão de boleto para o pagamento.

Parágrafo primeiro. Não haverá reajuste de preços durante a vigência do Registro de Preços de que trata o presente Edital.

Parágrafo segundo. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente junto a SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER em favor do fornecedor. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo terceiro. O pagamento ocorrerá por transferência bancária, devendo, o contratado, apor na Nota Fiscal o número da conta corrente, agência e banco onde serão feitos os depósitos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- a) executar o fornecimento dos materiais de acordo com os ajustes pactuados nesta Ata e edital correspondente;
- b) observar na execução do contrato, os princípios de boa técnica e qualidade;
- c) quando da realização do contrato, submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE;
- d) fornecer os materiais necessários à execução do objeto, com despesas as expensas da CONTRATADA;
- e) responder pelos prejuízos ou danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, seja por culpa ou dolo próprio, de seus propositos ou auxiliares;
- f) não possuir débitos em atraso junto ao Município de sua sede, Estado ou União;
- g) as notas fiscais deverão ser emitidas no CNPJ constante deste ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COM CLÁUSULAS CONTRATUAIS;

Parágrafo único. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE tem a obrigação de cumprir este contrato, na forma legal e segundo as disposições previstas no edital correspondente e neste instrumento contratual.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

O Proponente poderá ter o seu registro de preços suspenso ou cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

I - A pedido, quando comprovar, mediante solicitação expressa, estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório.

II - Por iniciativa da Sociedade Hospitalar quando:

- a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços, inclusive não realizando a entrega da mercadoria no prazo contratado;
- b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços no prazo estabelecido, caso o hospital não aceitar a sua justificativa;
- c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
- d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente decorrente do registro de preços;
- e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
- f) por razões de interesse da Sociedade Hospitalar devidamente fundamentadas.

Parágrafo primeiro. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado será realizada pessoalmente, por correspondência com aviso de recebimento ou e-mail, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço.

Parágrafo segundo. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será realizada por publicação no site da Sociedade Hospitalar, considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação.

Parágrafo terceiro. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com o hospital, se apresentada com antecedência de 05 (cinco) dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento pelos preços registrados, caso ainda não tenha assinado, facultada à Sociedade Hospitalar a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- a) A recusa injusta da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços com Cláusulas Contratuais caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui previstas.
- b) Pelo descumprimento total ou parcial da entrega dos materiais, a Sociedade Hospitalar poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:
 - b.1) advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada ou e-mail, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração hospitalar;
 - b.2) multa nas formas previstas no item c e d desta cláusula;
 - b.3) rescisão de contrato;
 - b.4) suspensão do direito de licitar junto à SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
 - b.5) declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com a SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER.
- c) Será aplicada multa de 0,1% (um décimos por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso e descumprimento das obrigações estabelecidas no presente edital, até o máximo de 10 (dez por cento), a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação oficial da contratada.

d) Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso e inexecução total ou parcial do contrato, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação oficial da contratada.

As multas serão descontadas dos pagamentos e, quando for o caso, cobradas judicialmente.

As sanções previstas nos itens b.1, b.3 e b.4 do edital poderão ser aplicadas juntamente com a do item b.2, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas provenientes deste Edital correrão por conta da dotação advinda do CONTRATO DE REPASSE N° 814336/2014/MS/CAIXA, FIRMADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER, PARA O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 200.607,72 (DUZENTOS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de São Carlos, SC, para dirimir as questões resultantes desta Ata.

E por estarem justos e contratados firmam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

São Carlos/SC,de de 2022.

SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER

WALDIR DE LUCA

Presidente

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS

NOME: NOME:

CPF: CPF:

ANEXO III**REGISTRO DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO - ORÇAMENTO BASE PARA A LICITAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDA-DE	VALOR MÁXIMO
2.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M ²	4,50	1.012,50
3.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,00	538,12
3.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	66,72
3.1.3	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	16,00	195,68
3.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,00	368,50
3,1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00	3.676,30
3.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	177,87

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
3.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00	576,73
3.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00	556,89
3.1.9	PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 60X60 48W	UN	14,00	4.032,00
3.1.10	LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 25W 30X30CM BIVOLT	UN	4,00	220,00
3.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	5,00	34,55
3.1.12	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00	28,40
3.1.13	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00	33,94
3.1.14	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10,00	156,00
3.1.15	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	6,00	104,94
3.1.16	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	122,75

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
3.1.17	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00	63,00
3.1.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00	97,15
3.1.19	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	114,48
3.1.20	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00	45,75
3.1.21	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	2.006,02
3.1.22	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	2.978,00
3.1.23	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	9.782,03
3.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	418,25
3.2.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	83,84

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
3.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	101,36
3.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	63,10
3.2.5	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	4,00	210,92
3.2.6	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	73,10
3.2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,00	137,34
3.2.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	22,61
3.2.9	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00	25,20
3.2.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	33,00	306,57

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
3.2.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	55,77
3.2.12	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	6,38
3.2.13	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00	33,90
3.2.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	25,38
3.2.15	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	4,00	119,60
3.2.16	CONJUNTO DE BIO FILTRO E BIO REATOR COM CAPACIDADE DE 2000L CADA, EM FIBRA OU POLIESTIRENO REFORÇADO	UN	1,00	6.005,00
3.2.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	3,00	555,45
3.2.18	BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COMPLETA	UN	4,00	5.560,00
3.2.19	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	4,00	860,80
3.2.20	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	154,56
3.2.21	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	40,20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
3.2.22	MANGOTES DE AÇO 40CM PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	10,00	241,00
3.2.23	REGISTROS DE GAVETA 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	5,00	590,00
3.2.24	REGISTROS DE 1 1/4" DE GAVETA COMPLETO, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	1,00	118,00
3.2.25	GRELHAS DE AÇO INO PARA CAIXA SIFONADA 150MM ESCAMOTEÁVEL	UN	4,00	202,80
3.2.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	9,00	1.622,52
3.2.27	BARRAS DE APOIO DE 40CM	UN	9,00	792,00
3.2.28	LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA	UN	6,00	2.372,52
3.2.29	TORNEIRA COM ALAVANCA (PRESSÃO P/ PCD)	UN	3,00	594,00
3.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,00	218,35
3.3.2	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00	5,46
3.3.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	17,95
3.3.4	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	12,30

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
3.3.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	28,44
3.3.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	15,76
3.3.7	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	10,85
3.3.8	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00	4,92
3.3.9	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00	78,91
3.4.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M ²	69,40	4.579,71
3.4.2	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	33,00	1.836,45
3.4.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	694,00	957,72
3.5.1	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	52,00	2.893,80
3.5.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	1.094,80	1.510,82
3.6.1	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	342,00	2.270,88
3.6.2	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	93,00	2.004,15
3.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M ²	280,16	395,03

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
3.7.1	J01- TAMANHO 0,90X1,50/110 COM ABERTURA BASCULANTE EM 5 MÓDULOS, SENDO 3 MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM E 2 FIXOS EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM	UN	3,00	4.140,00
3.7.2	J02- TAMANHO 0,90X0,80X180 COM 1 MÓDULO FIXO EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM E 2 MÓDULOS MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM	UN	5,00	6,100,00
3.8.1	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	4,00	6.740,00
3.8.2	P05- TAMANHO 1,00X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00	3.800,00
3.9.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	92,12	4.411,63
3.9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	103,62	2.195,71
3.10.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	0,92	347,76
3.10.2	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA, TRANSPASSE DE 3CM PARA CADA LADO	UN	1,51	582,72
4.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,00	533,39

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
4.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	70,89
4.1.3	SUPORE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	17,00	207,91
4.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,00	368,50
4.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00	3.676,30
4.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	177,87
4.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00	576,73
4.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00	556,89

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
4.1.9	PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 60X60 48W	UN	5,00	1.440,00
4.1.10	LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 25W 30X30CM BIVOLT	UN	9,00	495,00
4.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"	UN	5,00	260,00
4.1.12	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5,00	34,55
4.1.13	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00	28,40
4.1.14	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4,00	67,88
4.1.15	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	8,00	124,80
4.1.16	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	6,00	104,94
4.1.17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	98,20
4.1.18	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00	63,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
4.1.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	60,30
4.1.20	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	76,32
4.1.21	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00	45,75
4.1.22	QUADRO ELÉTRICO PARA 56 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UN	1,00	1,445,88
4.1.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	1.784,52
4.1.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	142,92
4.1.25	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS, 275V 80KA	UN	4,00	488,00
4.1.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00	276,48
4.1.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	144,48
4.1.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	10,64

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
4.1.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	31,92
4.1.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	63,24
4.1.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	65,36
4.1.32	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	4.115,88
4.1.33	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	2,00	4.012,04
4.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	250,95
4.2.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	41,92
4.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	50,68

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
4.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	75,72
4.2.5	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	4,00	210,92
4.2.6	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	87,72
4.2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	65,40
4.2.8	TE PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO DE 50X40MM	UN	6,00	78,00
4.2.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	19,38
4.2.10	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	10,08
4.2.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	232,25
4.2.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	30,42

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
4.2.13	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	38,28
4.2.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	18,08
4.2.15	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	11,28
4.2.16	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	6,00	179,40
4.2.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	6,00	1.110,90
4.2.18	BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COMPLETA	UN	4,00	5.560,00
4.2.19	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	5,00	1.076,00
4.2.20	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	154,56
4.2.21	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	46,90
4.2.22	MANGOTES DE AÇO 40CM PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	11,00	265,10
4.2.23	REGISTROS DE GAVETA 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	6,00	708,00
4.2.24	REGISTROS DE 1 1/4" DE GAVETA COMPLETO, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	2,00	236,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
4.2.25	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	2,00	240,00
4.2.26	GRELHAS DE AÇO INO PARA CAIXA SIFONADA 150MM ESCAMOTEÁVEL	UN	6,00	304,20
4.2.27	BARRA APOIO ARTICULADA LATERAL	UN	2,00	799,98
4.2.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	10,00	1.802,80
4.2.29	BARRAS DE APOIO DE 40CM	UN	9,00	792,00
4.2.30	LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA	UN	5,00	1.977,10
4.2.31	TORNEIRA COM ALAVANCA (PRESSÃO P/ PCD)	UN	2,00	396,00
4.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	103,00	408,91
4.3.2	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	3,12
4.3.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	21,54
4.3.4	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	4,10
4.3.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	47,40

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
4.3.6	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	26,00	215,28
4.3.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	11,82
4.3.8	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,17
4.3.9	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00	4,92
4.3.10	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	16,00	97,12
4.4.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M ²	85,95	5.671,84
4.4.2	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	41,00	2.281,65
4.4.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	859,50	1.188,11
4.5.1	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	44,00	2.448,60
4.5.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	960,00	1.324,80
4.6.1	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	474,00	3.147,36
4.6.2	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	11,00	632,72
4.6.3	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	117,00	2.521,35
4.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M ²	387,44	546,29

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
4.7.1	J02- TAMANHO 0,90X0,80X180 COM 1 MÓDULO FIXO EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM E 2 MÓDULOS MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM	UN	1,00	1.220,00
4.8.1	P04- TAMANHO 1,00X2,10 COM ABRIR SIMPLES EM VIDRO TEMPERADO IMPRESSO 10MM, COM FERRAGENS NO BRANCO	UN	1,00	1.586,00
4.9.1	P01- TAMANHO 0,80X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	1,00	1.600,00
4.9.2	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	4,00	6.740,00
4.9.3	P08- TAMANHO 1,10X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00	3.800,00
4.9.4	P09- TAMANHO 1,20X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	1,00	2.000,00
4.10.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	73,70	3.529,49
4.10.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	116,54	2.469,48
4.11.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	2,38	899,64
4.11.2	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA, TRANSPASSE DE 3CM PARA CADA LADO	UN	0,69	266,28

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
5.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,00	533,39
5.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	70,89
5.1.3	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	17,00	207,91
5.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,00	365,75
5.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00	3.676,30
5.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	183,26
5.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,00	571,34

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
5.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00	547,12
5.1.9	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00	63,00
5.1.10	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	2.978,00
5.2.1	P10- TAMANHO 1,40X2,10 COM 1 FOLHA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO IMPRESSO 10MM, COM FERRAGENS NO BRANCO	UN	1,00	2.062,00
5.2.2	P01- TAMANHO 0,80X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	1,00	1.600,00
5.2.3	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00	3.370,00
5.2.4	P08- TAMANHO 1,10X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00	3.800,00
5.2.5	P09- TAMANHO 1,20X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	1,00	2.000,00
5.3.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	1,20	453,60
5.4.1	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	16,00	920,32

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR MÁXIMO
5.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	47,70	67,26
5.4.3	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	59,00	391,76

Valor total máximo de R\$ 200.607,72 (duzentos mil, seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos)

O CRITÉRIO DE JULGAMENTO SERÁ MENOR PREÇO POR ITEM.

O ITEM NÃO COTADO PELA EMPRESA NÃO SERÁ CRITÉRIO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DOS DEMAIS ITENS COTADOS. OCORRENDO ITEM NÃO COTADO DEVERÁ A PROPONENTE INUTILIZAR (RISCAR) O CAMPO “VALOR MÁXIMO” DA PROPOSTA REFERENTE AO ITEM NÃO COTADO

ANEXO IV

PLANILHA DE PRAZO PARA ENTREGA DE MATERIAIS

META 2: (PRAZO DE ENTREGA DO ITEM 4 DIAS)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	4,50m ²
---	--------------------

META 3: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 5 DIAS)

Instalações elétricas:

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	144m
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16m
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	16m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	134m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	970m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	33m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	107m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	57m
PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 60X60 48W	14un
LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 25W 30X30CM BIVOLT	4un
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	5un
INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	2un
INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	2un
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	10un
TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	6un

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	5un
BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	1un
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	29un
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18un
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	3un
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 40 DIAS	1un
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 40 DIAS	1un
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 40 DIAS	1un

Instalações hidráulicas e sanitárias:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	25m
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	8un
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	8un
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	5un
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	4un
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	5un
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	21m
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	7un
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	15un
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	33m

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	11un
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	1un
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	15un
JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	9un
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	4un
CONJUNTO DE BIO FILTRO E BIO REATOR COM CAPACIDADE DE 2000L CADA, EM FIBRA OU POLIESTIRENO REFORÇADO	1un
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	3un
BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COMPLETA	4un
DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	4un
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6un
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6un
MANGOTES DE AÇO 40CM PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	10un
REGISTROS DE GAVETA 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	5un
REGISTROS DE 1 1/4" DE GAVETA COMPLETO, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	1un
GRELHAS DE AÇO INO PARA CAIXA SIFONADA 150MM ESCAMOTEÁVEL	4un
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	9un
BARRAS DE APOIO DE 40CM	9un
LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA	6un
TORNEIRA COM ALAVANCA (PRESSÃO P/ PCD)	3un

Materiais abastecimento de água:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	55m
LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	7un
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5un
TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	1un
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5un
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4un

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	5un
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	4un
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	13un

Revestimento paredes instalações sanitárias:

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	69,40m ²
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	33kg
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	694kg

Revestimento piso:

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	52kg
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	1.094,80kg

Materiais de pintura:

MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	342kg
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	93L
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	280,16m ²

Esquadrias externas - janelas: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 30 DIAS)

J01- TAMANHO 0,90X1,50/110 COM ABERTURA BASCULANTE EM 5 MÓDULOS, SENDO 3 MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM E 2 FIXOS EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM	3un
J02- TAMANHO 0,90X0,80X180 COM 1 MÓDULO FIXO EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM E 2 MÓDULOS MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM	5un

Esquadrias internas - portas: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 40 DIAS)

P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	4un
P05- TAMANHO 1,00X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	2un

Forro: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 15 DIAS)

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	92,12m ²
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	103,62m

Peitoris e soleiras: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 15 DIAS)

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	0,92m ²
PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA, TRANSPASSE DE 3CM PARA CADA LADO	1,51m ²

META 4: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 40 DIAS)**Instalações elétricas:**

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	143m
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17m
SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	17m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	134m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	970m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	33m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	107m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	57m
PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 60X60 48W	5un
LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 25W 30X30CM BIVOLT	9un
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	5un
INTERRUPTORES SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	2un
INTERRUPTORES SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	4un
TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	8un
TOMADAS (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)	6un
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4un
BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	1un
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	18un

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	12un
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	3un
QUADRO ELÉTRICO PARA 56 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	1un
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3un
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2un
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS, 275V 80KA	4un
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	27un
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	14un
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1un
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3un
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4un
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4un
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 90 DIAS	1un
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 90 DIAS	2un

Instalações hidráulicas e sanitárias:

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	15m
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4un
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4un
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6un
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	4un
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	6un

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	10m
TE PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO DE 50X40MM	6un
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6un
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	6un
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	25m
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6un
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	6un
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	8un
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	4un
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	6un
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	6un
BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COMPLETA	4un
DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	5un
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6un
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	7un
MANGOTES DE AÇO 40CM PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	11un
REGISTROS DE GAVETA 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	6un
REGISTROS DE 1 1/4" DE GAVETA COMPLETO, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	2un
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	2un
GRELHAS DE AÇO INO PARA CAIXA SIFONADA 150MM ESCAMOTEÁVEL	6un
BARRA APOIO ARTICULADA LATERAL	2un
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	10un
BARRAS DE APOIO DE 40CM	9un
LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA	5un
TORNEIRA COM ALAVANCA (PRESSÃO P/ PCD)	2un

Materiais abastecimento de água:

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	103m
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	4un
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5un
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) VERIFICAR	6un
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 VERIFICAR	1un
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	26m
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	3un
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1un
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	4un
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	16un

Revestimento paredes instalações sanitárias:

PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	85,95m ²
REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	41kg
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	859,50kg

Revestimento piso:

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	44kg
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	960kg

Materiais de pintura:

MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	474kg
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	11L
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	117L
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	387,44m ²

Esquadrias externas - janelas: (PRAZO DE ENTREGA DO ITEM 45 DIAS)

J02- TAMANHO 0,90X0,80X180 COM 1 MÓDULO FIXO EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM E 2 MÓDULOS MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM	1un
---	-----

Esquadrias externas - portas: (PRAZO DE ENTREGA DO ITEM 45 DIAS)

P04- TAMANHO 1,00X2,10 COM ABRIR SIMPLES EM VIDRO TEMPERADO IMPRESSO 10MM, COM FERRAGENS NO BRANCO	1un
--	-----

Esquadrias internas - portas: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 90 DIAS)

P01- TAMANHO 0,80X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	1un
P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	4un
P08- TAMANHO 1,10X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	2un
P09- TAMANHO 1,20X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	1un

Forro: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 40 DIAS)

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	73,70m ²
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	116,54m

Peitoris e soleiras: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 30 DIAS)

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	2,38m ²
PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA, TRANSPASSE DE 3CM PARA CADA LADO	0,69m ²

META 5: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 15 DIAS)**Instalações elétricas:**

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	143m
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	17m
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADÓ A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	17m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	133m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	970m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	34m

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	106m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	56m
BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	1un
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 40 DIAS	1un

Esquadrias internas - portas: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 40 DIAS)

P01- TAMANHO 0,80X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	1un
P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	2un
P08- TAMANHO 1,10X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	2un
P09- TAMANHO 1,20X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	1un

Esquadrias externas - portas: (PRAZO DE ENTREGA DO ITEM 30 DIAS)

P10- TAMANHO 1,40X2,10 COM 1 FOLHA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO IMPRESSO 10MM, COM FERRAGENS NO BRANCO	1un
--	-----

Soleiras: (PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS 15 DIAS)

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	1,20m ²
---	--------------------

Materiais de pintura:

MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	59kg
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	16L
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	47,70m ²

ANEXO V

"Preferencialmente Papel timbrado da Licitante com carimbo da razão social/denominação"

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

À SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
Processo Licitatório nº 01/2022

A empresa proponente _____, inscrita no CNPJ sob nº _____._____._____/_____-_____, (endereço) através de seu Representante Legal, Sr. (a) _____portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ CPF n. _____ (endereço) declara que atende todas as condições do edital, inclusive os itens ofertados, declarando que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, parafiscais, comerciais, despesas com transportes, deslocamentos, frete, custos de seguro, tributos, obrigações sociais, emolumentos, ônus e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Atenciosamente

Local e data

"Nome e assinatura do responsável pela PROPONENTE ou representante legal."

ANEXO VI

"Preferencialmente Papel timbrado da Licitante com carimbo da razão social/denominação"

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
Processo Licitatório nº 01/2022

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____._____._____/_____-_____, (endereço) através de seu Representante Legal, Sr. (a) _____ portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ CPF nº _____ (endereço) declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea ou com suspensão vigente para licitar ou contratar com a Administração Pública. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente

Local e data

"Nome e assinatura do responsável pela PROPONENTE ou representante legal."

ANEXO VII

"Preferencialmente Papel timbrado da Licitante com carimbo da razão social/denominação"

MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
Processo Licitatório nº 01/2022

A empresa _____ inscrita no CNPJ sob nº _____/_____-_____, (endereço) por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) _____ portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ CPF nº _____ (endereço) DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:

Empregado menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Atenciosamente

Local e data

"Nome e assinatura do responsável pela PROPONENTE ou representante legal."

ANEXO VIII

"Preferencialmente Papel timbrado da Licitante com carimbo da razão social/denominação"

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EMPRESÁRIO

À SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
Processo Licitatório nº 01/2022

A empresa _____ inscrita no CNPJ nº _____._____._____/_____-_____, (endereço) por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) _____ (endereço) portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ CPF nº _____, DECLARA, para fins legais, sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou empresário, em cumprimento ao subitem 8.10 deste edital e para fins de aplicação dos procedimentos definidos na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Atenciosamente

Local e data

"Nome e assinatura do responsável pela PROPONENTE ou representante legal."

ANEXO IX

“Preferencialmente Papel timbrado da Licitante com carimbo da razão social/denominação”

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
Processo Licitatório nº 01/2022

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____._____._____/_____-_____, (endereço) por intermédio do seu (ua) representante legal Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, e inscrito(a) no CPF sob o nº _____, (endereço) DECLARA que em seu quadro societário **não compõe nenhum integrante que tenha parentesco** com os membros da diretoria da SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, administração hospitalar, departamento jurídico ou de engenharia da SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE JOÃO BERTHIER, bem como pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção.

Atenciosamente

Local e data

“Nome e assinatura do responsável pela PROPONENTE ou representante legal.”

ANEXO X

MAPA DOS PREÇOS REGISTRADOS

(PARA USO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR REGISTRADO ORDEM CRESCENTE R\$	EMPRESA PROPONENTE
2.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	4,50		
3.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,00		
3.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00		
3.1.3	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_07/2017	M	16,00		

3.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,00		
3,1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00		
3.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00		
3.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00		
3.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00		
3.1.9	PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 60X60 48W	UN	14,00		
3.1.10	LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 25W 30X30CM BIVOLT	UN	4,00		

3.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	5,00		
3.1.12	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00		
3.1.13	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00		
3.1.14	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10,00		
3.1.15	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	6,00		
3.1.16	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00		
3.1.17	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00		

3.1.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00		
3.1.19	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00		
3.1.20	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00		
3.1.21	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1,00		
3.1.22	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1,00		
3.1.23	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1,00		

3.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00		
3.2.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00		
3.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00		
3.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00		
3.2.5	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	4,00		
3.2.6	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00		

3.2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,00		
3.2.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00		
3.2.9	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00		
3.2.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	33,00		
3.2.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00		
3.2.12	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00		
3.2.13	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00		

3.2.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00		
3.2.15	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	4,00		
3.2.16	CONJUNTO DE BIO FILTRO E BIO REATOR COM CAPACIDADE DE 2000L CADA, EM FIBRA OU POLIESTIRENO REFORÇADO	UN	1,00		
3.2.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	3,00		
3.2.18	BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COMPLETA	UN	4,00		
3.2.19	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	4,00		
3.2.20	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		
3.2.21	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		
3.2.22	MANGOTES DE AÇO 40CM PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	10,00		

3.2.23	REGISTROS DE GAVETA 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	5,00		
3.2.24	REGISTROS DE 1 1/4" DE GAVETA COMPLETO, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	1,00		
3.2.25	GRELHAS DE AÇO INOX PARA CAIXA SIFONADA 150MM ESCAMOTEÁVEL	UN	4,00		
3.2.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	9,00		
3.2.27	BARRAS DE APOIO DE 40CM	UN	9,00		
3.2.28	LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA	UN	6,00		
3.2.29	TORNEIRA COM ALAVANCA (PRESSÃO P/ PCD)	UN	3,00		
3.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,00		
3.3.2	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00		
3.3.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00		
3.3.4	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00		

3.3.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00		
3.3.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00		
3.3.7	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00		
3.3.8	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00		
3.3.9	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00		
3.4.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	69,40		
3.4.2	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	33,00		
3.4.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	694,00		
3.5.1	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	52,00		
3.5.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	1.094,80		
3.6.1	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	342,00		
3.6.2	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	93,00		

3.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	280,16		
3.7.1	J01- TAMANHO 0,90X1,50/110 COM ABERTURA BASCULANTE EM 5 MÓDULOS, SENDO 3 MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM E 2 FIXOS EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM	UN	3,00		
3.7.2	J02- TAMANHO 0,90X0,80X180 COM 1 MÓDULO FIXO EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM E 2 MÓDULOS MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM	UN	5,00		
3.8.1	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	4,00		
3.8.2	P05- TAMANHO 1,00X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00		
3.9.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	92,12		
3.9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	103,62		
3.10.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	0,92		

3.10.2	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA, TRANSPASSE DE 3CM PARA CADA LADO	UN	1,51		
4.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,00		
4.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00		
4.1.3	SUPORE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	17,00		
4.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,00		

4.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00		
4.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00		
4.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00		
4.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00		
4.1.9	PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 60X60 48W	UN	5,00		
4.1.10	LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 25W 30X30CM BIVOLT	UN	9,00		
4.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"	UN	5,00		
4.1.12	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5,00		

4.1.13	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00		
4.1.14	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4,00		
4.1.15	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	8,00		
4.1.16	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	6,00		
4.1.17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00		
4.1.18	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00		
4.1.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00		

4.1.20	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00		
4.1.21	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00		
4.1.22	QUADRO ELÉTRICO PARA 56 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UN	1,00		
4.1.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00		
4.1.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		
4.1.25	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS, 275V 80KA	UN	4,00		
4.1.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00		
4.1.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00		

4.1.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		
4.1.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00		
4.1.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00		
4.1.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00		
4.1.32	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1,00		
4.1.33	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	2,00		
4.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00		

4.2.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00		
4.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00		
4.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		
4.2.5	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	4,00		
4.2.6	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00		
4.2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00		
4.2.8	TE PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO DE 50X40MM	UN	6,00		

4.2.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		
4.2.10	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00		
4.2.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00		
4.2.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00		
4.2.13	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00		
4.2.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00		
4.2.15	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00		
4.2.16	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	6,00		

4.2.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	6,00		
4.2.18	BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COMPLETA	UN	4,00		
4.2.19	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	5,00		
4.2.20	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00		
4.2.21	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00		
4.2.22	MANGOTES DE AÇO 40CM PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	11,00		
4.2.23	REGISTROS DE GAVETA 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	6,00		
4.2.24	REGISTROS DE 1 1/4" DE GAVETA COMPLETO, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	2,00		
4.2.25	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	2,00		

4.2.26	GRELHAS DE AÇO INOX PARA CAIXA SIFONADA 150MM ESCAMOTEÁVEL	UN	6,00		
4.2.27	BARRA APOIO ARTICULADA LATERAL	UN	2,00		
4.2.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	10,00		
4.2.29	BARRAS DE APOIO DE 40CM	UN	9,00		
4.2.30	LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA	UN	5,00		
4.2.31	TORNEIRA COM ALAVANCA (PRESSÃO P/ PCD)	UN	2,00		
4.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	103,00		
4.3.2	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00		
4.3.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00		
4.3.4	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00		
4.3.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00		

4.3.6	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	26,00		
4.3.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00		
4.3.8	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00		
4.3.9	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00		
4.3.10	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	16,00		
4.4.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	85,95		
4.4.2	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	41,00		
4.4.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	859,50		
4.5.1	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	44,00		
4.5.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	960,00		
4.6.1	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	474,00		
4.6.2	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	11,00		
4.6.3	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	117,00		

4.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	387,44		
4.7.1	J02- TAMANHO 0,90X0,80X180 COM 1 MÓDULO FIXO EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM E 2 MÓDULOS MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM	UN	1,00		
4.8.1	P04- TAMANHO 1,00X2,10 COM ABRIR SIMPLES EM VIDRO TEMPERADO IMPRESSO 10MM, COM FERRAGENS NO BRANCO	UN	1,00		
4.9.1	P01- TAMANHO 0,80X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	1,00		
4.9.2	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	4,00		
4.9.3	P08- TAMANHO 1,10X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00		
4.9.4	P09- TAMANHO 1,20X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	1,00		
4.10.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	73,70		

4.10.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	116,54		
4.11.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	2,38		
4.11.2	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA, TRANSPASSE DE 3CM PARA CADA LADO	UN	0,69		
5.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,00		
5.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00		
5.1.3	SUPORE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	17,00		

5.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,00		
5.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00		
5.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00		
5.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,00		
5.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00		
5.1.9	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00		

5.1.10	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1,00		
5.2.1	P10- TAMANHO 1,40X2,10 COM 1 FOLHA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO IMPRESSO 10MM, COM FERRAGENS NO BRANCO	UN	1,00		
5.2.2	P01- TAMANHO 0,80X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	1,00		
5.2.3	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00		
5.2.4	P08- TAMANHO 1,10X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00		
5.2.5	P09- TAMANHO 1,20X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	1,00		
5.3.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	1,20		
5.4.1	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	16,00		

5.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	47,70		
5.4.3	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	59,00		

ANEXO XI

"Preferencialmente Papel timbrado da Licitante com carimbo da razão social/denominação"

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE EMPREGO

À SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
Processo Licitatório nº 01/2022

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____._____._____/_____-_____, (endereço), por intermédio do seu (ua) representante legal Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, e inscrito(a) no CPF sob o nº _____, (endereço), **DECLARA** que em seu quadro societário **não possui servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.**

Atenciosamente

Local e data

"Nome e assinatura do responsável pela PROPONENTE ou representante legal."

ANEXO XII

“Preferencialmente Papel timbrado da Licitante com carimbo da razão social/denominação”

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE LICITATÓRIA

À SOCIEDADE HOSPITALAR PE. JOÃO BERTHIER
Processo Licitatório nº 01/2022

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____._____._____/_____-_____, (endereço), por intermédio do seu (ua) representante legal Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, e inscrito(a) no CPF sob o nº _____, (endereço), DECLARA que a licitação atendeu as formalidades e aos requisitos disposto na legislação vigente, inclusive quanto a forma de publicação.

Atenciosamente

Local e data

“Nome e assinatura do responsável pela PROPONENTE ou representante legal.”

ANEXO XIII

"Preferencialmente Papel timbrado da Licitante com carimbo da razão social/denominação"

PROPOSTA DE PREÇO - VALOR OFERTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDA-DE	VALOR OFERTADO
2.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M ²	4,50	
3.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	144,00	
3.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,00	
3.1.3	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELÉTRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	16,00	
3.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,00	
3,1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
3.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	
3.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00	
3.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00	
3.1.9	PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 60X60 48W	UN	14,00	
3.1.10	LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 25W 30X30CM BIVOLT	UN	4,00	
3.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	5,00	
3.1.12	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00	
3.1.13	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)			
3.1.14	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	10,00	
3.1.15	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	6,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
3.1.16	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	
3.1.17	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00	
3.1.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	29,00	
3.1.19	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	
3.1.20	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00	
3.1.21	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	
3.1.22	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	
3.1.23	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	
3.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
3.2.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	
3.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	
3.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	
3.2.5	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	4,00	
3.2.6	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	5,00	
3.2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	21,00	
3.2.8	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	
3.2.9	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
3.2.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	33,00	
3.2.11	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	
3.2.12	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00	
3.2.13	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00	
3.2.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	
3.2.15	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	4,00	
3.2.16	CONJUNTO DE BIO FILTRO E BIO REATOR COM CAPACIDADE DE 2000L CADA, EM FIBRA OU POLIESTIRENO REFORÇADO	UN	1,00	
3.2.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	3,00	
3.2.18	BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COMPLETA	UN	4,00	
3.2.19	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	4,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
3.2.20	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	
3.2.21	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	
3.2.22	MANGOTES DE AÇO 40CM PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	10,00	
3.2.23	REGISTROS DE GAVETA 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	5,00	
3.2.24	REGISTROS DE 1 1/4" DE GAVETA COMPLETO, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	1,00	
3.2.25	GRELHAS DE AÇO INO PARA CAIXA SIFONADA 150MM ESCAMOTEÁVEL	UN	4,00	
3.2.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	9,00	
3.2.27	BARRAS DE APOIO DE 40CM	UN	9,00	
3.2.28	LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA	UN	6,00	
3.2.29	TORNEIRA COM ALAVANCA (PRESSÃO P/ PCD)	UN	3,00	
3.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,00	
3.3.2	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
3.3.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	
3.3.4	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	3,00	
3.3.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	
3.3.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	
3.3.7	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	
3.3.8	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00	
3.3.9	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13,00	
3.4.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M²	69,40	
3.4.2	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	33,00	
3.4.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	694,00	
3.5.1	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	52,00	
3.5.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	1.094,80	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
3.6.1	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	342,00	
3.6.2	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	93,00	
3.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	280,16	
3.7.1	J01- TAMANHO 0,90X1,50/110 COM ABERTURA BASCULANTE EM 5 MÓDULOS, SENDO 3 MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM E 2 FIXOS EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM	UN	3,00	
3.7.2	J02- TAMANHO 0,90X0,80X180 COM 1 MÓDULO FIXO EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM E 2 MÓDULOS MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM	UN	5,00	
3.8.1	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	4,00	
3.8.2	P05- TAMANHO 1,00X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00	
3.9.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M²	92,12	
3.9.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	103,62	
3.10.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	0,92	
3.10.2	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA, TRANSPASSE DE 3CM PARA CADA LADO	UN	1,51	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
4.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,00	
4.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	
4.1.3	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	17,00	
4.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,00	
4.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00	
4.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,00	
4.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	107,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
4.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00	
4.1.9	PAINEL PLAFON LED SOBREPOR 60X60 48W	UN	5,00	
4.1.10	LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 25W 30X30CM BIVOLT	UN	9,00	
4.1.11	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"	UN	5,00	
4.1.12	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	5,00	
4.1.13	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	2,00	
4.1.14	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	4,00	
4.1.15	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	8,00	
4.1.16	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	6,00	
4.1.17	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
4.1.18	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00	
4.1.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00	
4.1.20	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	
4.1.21	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	3,00	
4.1.22	QUADRO ELÉTRICO PARA 56 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UN	1,00	
4.1.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	
4.1.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	
4.1.25	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DPS, 275V 80KA	UN	4,00	
4.1.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,00	
4.1.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
4.1.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	
4.1.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	
4.1.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	
4.1.31	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	
4.1.32	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	
4.1.33	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	2,00	
4.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	
4.2.2	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
4.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	
4.2.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	
4.2.5	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	4,00	
4.2.6	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	
4.2.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	
4.2.8	TE PVC SOLDÁVEL DE REDUÇÃO DE 50X40MM	UN	6,00	
4.2.9	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	
4.2.10	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
4.2.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	
4.2.12	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	
4.2.13	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00	
4.2.14	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	
4.2.15	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	
4.2.16	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	6,00	
4.2.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	6,00	
4.2.18	BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA MONOBLOCO COMPLETA	UN	4,00	
4.2.19	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	5,00	
4.2.20	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
4.2.21	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	
4.2.22	MANGOTES DE AÇO 40CM PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	11,00	
4.2.23	REGISTROS DE GAVETA 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	6,00	
4.2.24	REGISTROS DE 1 1/4" DE GAVETA COMPLETO, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	2,00	
4.2.25	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COMPLETOS, COM CANOPLA E MANOPLA CROMADAS METÁLICAS	UN	2,00	
4.2.26	GRELHAS DE AÇO INO PARA CAIXA SIFONADA 150MM ESCAMOTEÁVEL	UN	6,00	
4.2.27	BARRA APOIO ARTICULADA LATERAL	UN	2,00	
4.2.28	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	10,00	
4.2.29	BARRAS DE APOIO DE 40CM	UN	9,00	
4.2.30	LAVATÓRIO COM MEIA COLUNA	UN	5,00	
4.2.31	TORNEIRA COM ALAVANCA (PRESSÃO P/ PCD)	UN	2,00	
4.3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	103,00	
4.3.2	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
4.3.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	
4.3.4	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	
4.3.5	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	
4.3.6	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	26,00	
4.3.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	
4.3.8	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	
4.3.9	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	4,00	
4.3.10	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	16,00	
4.4.1	PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M ²	85,95	
4.4.2	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	41,00	
4.4.3	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	859,50	
4.5.1	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Kg	44,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
4.5.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Kg	960,00	
4.6.1	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	474,00	
4.6.2	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	11,00	
4.6.3	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	117,00	
4.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M ²	387,44	
4.7.1	J02- TAMANHO 0,90X0,80X180 COM 1 MÓDULO FIXO EM VIDRO IMPRESSO COLORIDO 4MM E 2 MÓDULOS MÓVEIS EM VIDRO MINI BOREAL 4MM	UN	1,00	
4.8.1	P04- TAMANHO 1,00X2,10 COM ABRIR SIMPLES EM VIDRO TEMPERADO IMPRESSO 10MM, COM FERRAGENS NO BRANCO	UN	1,00	
4.9.1	P01- TAMANHO 0,80X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	1,00	
4.9.2	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	4,00	
4.9.3	P08- TAMANHO 1,10X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00	
4.9.4	P09- TAMANHO 1,20X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	1,00	
4.10.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M ²	73,70	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
4.10.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	116,54	
4.11.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	2,38	
4.11.2	PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA, TRANSPASSE DE 3CM PARA CADA LADO	UN	0,69	
5.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	143,00	
5.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	
5.1.3	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017	M	17,00	
5.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	133,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
5.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	970,00	
5.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,00	
5.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	106,00	
5.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00	
5.1.9	BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO A LED DUPLAFACE, COM ESCRITA "SAÍDA"	UN	1,00	
5.1.10	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,00	
5.2.1	P10- TAMANHO 1,40X2,10 COM 1 FOLHA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO IMPRESSO 10MM, COM FERRAGENS NO BRANCO	UN	1,00	
5.2.2	P01- TAMANHO 0,80X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO	UN	1,00	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI-DADE	QUAN-TIDADE	VALOR OFERTADO
5.2.3	P03- TAMANHO 0,90X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00	
5.2.4	P08- TAMANHO 1,10X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	2,00	
5.2.5	P09- TAMANHO 1,20X2,10 COM ABRIR SIMPLES EXECUTADAS EM REVESTIMENTO MELAMINICO	UN	1,00	
5.3.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ 2CM DE ESPESSURA	UN	1,20	
5.4.1	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	16,00	
5.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M²	47,70	
5.4.3	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	59,00	